

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys

Obiekt Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowe
Lokalizacja ul. Traugutta 13, 78-320 Połczyn-Zdrój
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Traugutta 13 w Połczyn-Zdrój
Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Traugutta 13 w Połczyn-Zdroju

Przedmiar

Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 4 0303/03	Rurociągi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych 6,5+0,8+0,6+0,1+0,1	m	8,1
		razem	m	8,1
2	KNR 2-15 0306/02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach z montażem konsoli	kpl	2
3	KNR 2-15 0310/02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	3
4	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	obiekt	1
5		Wcinka pod gazem do istniejącego przyłącza gazowego budynek nr 14	szt	1
6	KNR 2-02 1512/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	m	8,1
7	KNR 2-15 0616/01	Skrzynki gazowe malowane proszkowo	szt	2
8		Opinia kominiarska	kpl	1
9		Kierownik budowy	kpl	1

Kosztorys

Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowe

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNNR 4 0303/03	Rurociągi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych							
		8,1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,849	6,877	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm	m	1,04	8,424	0,00	0,00	0,00	
Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	0,76	6,156	0,00	0,00	0,00			
Materiały pomocnicze	%	1.5					0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
2	KNR 2-15 0306/02	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 25mm do gazomierza na ścianach z montażem konsoli							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	0,57	1,14	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,73	1,46	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy miechowych 25mm	szt	2,06	4,12	0,00	0,00	0,00	
		Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 25mm	szt	8,24	16,48	0,00	0,00	0,00	
		Haki i uchwyty do rur	szt	2	4	0,00	0,00	0,00	
		Konsole	szt		15	0,00	0,00	0,00	
		Korki stalowe 32mm	szt		15	0,00	0,00	0,00	
Materiały pomocnicze	%	1.4					0,00		
Sprzęt									
Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
3	KNR 2-15 0310/02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm							
		3 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,19	0,57	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,33	0,00	0,00		
		Materiały							
Kurki gazowe mosiężne przelotowe 25mm	szt	1	3	0,00	0,00	0,00			
Klucze do zaworów gazowych	szt	1	3	0,00	0,00	0,00			
Materiały pomocnicze	%	0.6					0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych							
		1 obiekt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,1722	1,172	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,1724	1,172	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury stalowe S czarne gwintowane 15mm	m	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		Zawory przelotowe mosiężne z uchwytem 15mm	szt	0,004	0,004	0,00	0,00	0,00	
		Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm	szt	0,004	0,004	0,00	0,00	0,00	
		Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne 15mm	szt	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
Materiały pomocnicze	%	0.6					0,00		

Kosztorys

Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowe

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
5		Wcinka pod gazem do istniejącego przyłącza gazowego budynek nr 14							
		1 szt							
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
6	KNR 2-02 1512/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm							
		8,1 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,1172	0,949	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0669	0,542	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,113	0,00		0,00	
		Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,105	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0061	0,049	0,00		0,00	
		Papier ścierny	ark	0,0333	0,27	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
7	KNR 2-15 0616/01	Skrzynki gazowe malowane proszkowo							
		2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji technologicznych gr.II	r-g	0,63	1,26	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzynki zaworów z blachy stalowej malowane proszkowo gazowe	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
8		Opinia kominiarska							
		1 kpl							
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
9		Kierownik budowy							
		1 kpl							
		Razem pozycja			0,00				
		Cena jednostkowa			0,00				
		OGÓLEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	